

Ad.9.

PFU w wystarczający sposób opisuje standard wykończenia wnętrz. Wykonawca w trakcie sporządzania dokumentacji przedstawi wybrane materiały wykończeniowe do akceptacji. Nie ma mowy o narzucaniu przez Zamawiającego materiałów wykończeniowych. W PFU podano poziomy o jakich myśli Zamawiający przy robotach na poszczególnych kondygnacjach. Pisząc o poziomie średnim (w odniesieniu do podanych ogólnie sposobów wykończenia) Zamawiający ma na myśli średni poziom cen podanych w np. SEKOCENBUDZIE. Zapis mówiący o akceptowaniu przez Zamawiającego materiałów proponowanych przez Wykonawcę ma umożliwić Zamawiającemu otrzymanie oczekiwanego poziomu wykończenia robót w przypadku próby przyjęcia w projekcie przez Wykonawcę materiałów o rażąco niskiej jakości i trwałości.

Ad.10.

W pomieszczeniach biurowych nie przewiduje się instalacji klimatyzacji.

Ad.11.

Instalacja komputerowa powinna się znajdować we wszystkich pomieszczeniach biurowych oraz w sali konferencyjnej.

Ad.12.

System kontroli dostępu i sterowania drzwiami ma stworzyć wydzielone strefy. Polegać to będzie na montażu kilku zamków szyfrowych w drzwiach wewnętrznych.

Ad.13.

Tak, instalacja alarmowa ma powiadamiać firmę z którą Inwestor podpisze umowę na ochronę.

Ad.14.

Telewizję przemysłową należy skojarzyć z instalacją alarmową. Kamery tylko na zewnątrz budynku.

Ad.15.

Tak, na poziomie parteru zostaną stworzone warunki do obsługi osób niepełnosprawnych.

PREZES Zarządu
Genowefa Tadniak
Genowefa Tadniak

